





PLANTA 1º PAVIMENTO
ESCALA 1/50

SIMBOLOGIA E LEGENDA

SIMBOLOGIA		VS	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA
		LV	LAVATÓRIO DE BANCADA / SUSPENSO
		DH	DUCHA HIGIÊNICA
		CS	CAIXA SIFONADA Ø150mm ENTRADA DE Ø40mm E SAÍDA DE Ø75mm
		RG	REGISTRO DE GAVETA
		-	TUBO DE ÁGUA FRIA
		JM	JOELHO MISTO (SOLDA / ROSCA)
		BR	BUCHA DE REDUÇÃO
		TRM	TÊ DE REDUÇÃO MISTO
		-	TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO
		-	TUBO DE ESGOTO SECUNDÁRIO



DETALHE DE ESGOTO
ESCALA 1/20



ISOMÉTRICO
ESCALA 1/20

NOTAS GERAIS

- COTAS EM CENTÍMETRO, DIÂMETROS EM MILÍMETRO;
- TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ESGOTO SANITÁRIO SERÃO DE PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA:
 - JUNTA SOLDADA PARA Ø40;
 - JUNTA ELÁSTICA PARA Ø75 E Ø100.
- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO DEVERÁ RECEBER INCLINAÇÃO MÍNIMA NO SENTIDO DO ESCOAMENTO DE 2% PARA Ø40 E Ø75 E DE 1% PARA Ø100;
- AS EXTREMIDADES SUPERIORES DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROVIDAS DE TERMINAL E PROLONGAR-SE-ÃO NO MÍNIMO 30cm ACIMA DA COBERTURA;
- TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO. NAS TOMADAS D'ÁGUA SERÃO UTILIZADAS CONEXÕES MISTAS DE PVC SOLDA/ROSCA REFORÇADAS COM BUCHA DE LATÃO (TIPO AZUIS DA TIGRE), OU DE FERRO GALVANIZADO, CONFORME ESPECIFICADO NOS DETALHES DE PROJETO;
- AS ALTURAS DE TOMADAS D'ÁGUA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO SERÃO AS QUE SE SEGUEM, EXCETO INDICADO EM CONTRÁRIO:
REGISTRO DE GAVETA = 180cm
DUCHA HIGIÊNICA = 50cm
LAVATÓRIO = 60cm
VASO COM CAIXA ACOPLADA = 20cm
- EM CASO DE DÚVIDAS NO PROJETO, O INSTALADOR DEVERÁ ESCLARECER COM O PROJETISTA ANTES DE INSTALAR;
- O INSTALADOR DEVE TER CONHECIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS QUE REGEM OS PRODUTOS UTILIZADOS NA OBRA;
- AS ALTURAS DE ESGOTO EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO SERÃO AS QUE SE SEGUEM, EXCETO INDICADO EM CONTRÁRIO:
PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO = 55
PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO = NO PISO
- NÃO HAVERÁ REAPROVEITAMENTO DE APARELHOS OU PEÇAS SANITÁRIAS. OS DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS A SEREM MANTIDOS (TUBULAÇÕES, POÇO DE VISITA 02 E CV-1) ESTÃO IDENTIFICADOS EM PLANTA E DETALHES COM O TERMO "EXISTENTE".

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DO TRABALHO E/OU REVISÃO
0	22/07/14	EMIÇÃO INICIAL - PROJETO EXECUTIVO

OBSERVAÇÕES	INFORMAÇÕES GERAIS			
	TIPO DA OBRA:	Projeto específico.	ÁREA DO TERRENO:	1288,90m²
	ÁREA DE PROJEÇÃO:	1288,90m²	NÚMERO DE PAVIMENTOS:	3
	ÁREA A CONSTRUIR:	0	ÁREA TOTAL:	3866,76m²
	ÁREA A DEMOUIR:	0	ENDEREÇO:	Rua da Bahia nº 1889

eficácia
Projetos e Consultoria

R. DR. JARBAS VIDAL GOMES,
Nº 30 - SALA 410 - CIDADE NOVA
BELO HORIZONTE/MG
TELEFAX: (31) 3484-3443
fabricio.limo@eficaciaprojetos.com.br

RESP. TÉCNICO	
ROGÉRIO FLAVIANO DOS SANTOS ENG. CIVIL CREA 111.889/D-MG	MATEUS MOREIRA PONTES ARQUITETO E URBANISTA CAU A28978-7

APROVAÇÃO DO ORGÃO DE ORIGEM	
ASSINATURAS	SETOR

SUPERVISÃO DO PROJETO	
ASSINATURAS	SUPV.
	ALEXANDRE BUSTAMANTE CAU-MG: 64313-0
	MARIA AMÉLIA VIEIRA MAIA CAU-MG: 7778-0
	NAÉLIA PORTUGAL PIRES MASP: 1.164.870-6

IDENTIFICAÇÃO	BELO HORIZONTE ANEXO BIBLIOTECA PÚBLICA REFORMA		PROJETO	007/2013	
	RUA DA BAHIA Nº 1889 - B. FUNCIONÁRIOS		DATA	FEV/2013	
	ADEQUAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO 1º PAVIMENTO		CÓDIGO	HID	
			FOLHA	04/08	